



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Τ.Υ.Δ.

Αριθμ. Μελέτης: 37/2017

ΈΡΓΟ : Εργασίες Συντήρησης και βελτίωσης
στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου
του Δήμου Σερρών

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A/T	ΑΡΘΡΟ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Ε/Μ	ΔΑΠΑΝΗ
1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1	E-17.1	ΟΙΚ-7788	4.000,00	3,80	M2	15.200,00
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	2	E-17.2	ΟΙΚ-7788	1.300,00	19,70	M3	25.610,00
						ΣΥΝΟΛΟ		40.810,00
2. ΣΗΜΑΝΣΗ								
3	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2 ")	3	E-10.1	ΟΔΟ-2653	60	31,10	τεμ.	1.866,00
4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4	E-9.4	ΟΙΚ-6541	25	53,70	τεμ.	1.342,50
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	5	E-9.5	ΟΙΚ-6541	48	34,50	τεμ.	1.656,00
6	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	6	E-8.3	ΟΙΚ-6541	80	92,00	m ²	7.360,00
7	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	7	E-15.2	ΟΙΚ-6532	100,00	4,90	τεμ.	490,00
8	Αποξήλωση ιστών οδικής σήμανσης	8	ΝΑΟΔΟ N/E 10,2	ΟΙΚ-6541	50,00	14,50	τεμ.	725,00
9	Συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης	9		Σχετικό	120,00	8,00	τεμ.	960,00
						ΣΥΝΟΛΟ		14.399,50
3. ΤΕΧΝΙΚΑ								
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	10	22.20.01	ΟΙΚ-2236	64,00	7,90	m ²	505,60
11	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	11	4.05	ΥΔΡ 6808	40,00	5,00	m	200,00
12	Επιστρώσεις με πλάκες τιμμέντου οδηγού τυφλών διαστάσεων 40X40 cm.	12	Σχ. 73.16.02	ΟΙΚ-7316	64	20,00	m ²	1.280,00
13	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	13	B-51	ΟΔΟ-2921	10	9,60	m	96,00
14	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	14	A-2	ΟΔΟ-1123A	30,00	2,80	m ³	84,00
15	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Κατασκευή ρείθρων, τραπέζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	15	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	15,00	94,20	m ³	1.413,00

16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	16	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	115,00	1,00	m	115,00	
17	Καθαίρεση σκυροδεμάτων	17	A-12	ΟΙΚ-2227	15,00	29,23	m ³	438,45	
18	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	18	10.07.01	ΟΙΚ-1136	240	0,35	ton.km	84	
							ΣΥΝΟΛΟ	4.216,05	
ΣΥΝΟΛΟ								59.425,55	
								Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%	10.696,60
								ΣΥΝΟΛΟ	70.122,15
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.518,32
								ΣΥΝΟΛΟ	80.640,47
Ποσό στρογγυλοποίησης								4,69	
								ΣΥΝΟΛΟ	80.645,16
Φ.Π.Α. 24%								19.354,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ								100.000,00	

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΣΕΡΡΕΣ - 3 - 2017
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ - 3 - 2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ - 3 - 2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με βαθμό Α

ΜΑΔΕΜΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ βαθμό Α'

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ βαθμό Β

